

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»

(наименование организации)



Форма С-1

Код по ОКУД

Директор

(должность)

(подпись)

В.В. Титок

(инициалы, фамилия)

« 27 »

08

20 20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «15» мая 2014г. № 49а в составе:

председателя комиссии	<u>Зам. директора по ОБ</u> (должность)	<u>Романчука В.А.</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии	<u>Зав. ОКС</u> (должность)	<u>Иванова А.В.</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Главного инженера</u> (должность)	<u>Цегалко К.С.</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Вед. инженера ОКС</u> (должность)	<u>Скворцовой Т.Л.</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт участка канализации в районе хоздвора по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 2в

(наименование объекта)

установлено, что Описание дефектов приведено ниже

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1,1

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Председатель комиссии	<u>Зам. директора по ОБ</u> (должность)	<u>Романчук В.А.</u> (инициалы, фамилия)
Члены комиссии	<u>Зав. ОКС</u> (должность)	<u>Иванов А.В.</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Главный инженер</u> (должность)	<u>Цегалко К.С.</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Вед. инженер ОКС</u> (должность)	<u>Скворцова Т.Л.</u> (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы	1000м3	1.099	
2.	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 250 мм	100м	0.45	
3.	Прокладка наружных сетей канализации из поливинилхлоридных труб наружным диаметром 250 мм	100м	0.45	
4.	Заглушка в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом к трубе из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), номинальным наружным диаметром 250 мм	шт	0.0225	
5.	Труба из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с раструбом гладкая в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом, номинальной кольцевой жесткостью SN4, номинальным наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 6,2 мм	м	45.45	
6.	Круг отрезной 230x2x22 для резки металла	шт	0.0135	
7.	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1 м, в мокрых грунтах	10м3	0.22	
8.	Люки смотровых колодцев чугунные легкие Л(А15)	шт	1	
9.	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КСф10.9-10-А	шт	6	
10.	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1	шт	1	
11.	ПЛИТА ДНИЩА ПДН 10	шт	1	
12.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети, в мокрых грунтах	врезка	2	
13.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100м3	0.225	
14.	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы	1000м3	1.0765	

Составил

Буд. место. Осс
(должность)

(подпись)

Т. А. Саворина
(инициалы, фамилия)

« 27 » 08 20 20 г.