



**ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Демонтаж столбов ограждения	100штстолбов	0.62	
2.	Разборка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 1,5 м шириной до 2,5 м (2 крепления по высоте)	100мограждения	1.449	
3.	Демонтаж калиток	100шт	0.01	
4.	Демонтаж ворот распашных	100шт	0.01	
5.	Устройство дорожных корыт с перемещением грунта на расстояние до 100 м при глубине корыта до 250 мм	1000м2	0.28	
6.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	т	112	
7.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	100м2	2.26	
8.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня: добавлять или исключать при изменении толщины на каждый 1 см. Кратность К=8	100м2	2.26	
9.	Песок для строительных работ природный 2 класса	м3	66.44	
10.	Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100м2	2.26	
11.	Плиты тротуарные, мелкогабаритные, серые, толщиной 80 мм, из бетона М300	м2	230.52	
12.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100м	2.914	
13.	Камни бортовые тротуарные типа БРТ, серые	м	291.4	
14.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную	100м2	1.475	
15.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100м2	1.475	

Составил

Вир. м.т. Оне (должность) [подпись] (подпись)

Т. А. Саварева (инициалы, фамилия)

« 06 » 05 2021 г.